



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria dos Negócios Jurídicos

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.º035/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º04005/2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º11/2014

VALOR DO ADITAMENTO R\$ 157.759,59

Cláusula I

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571/0001-77, representada por **JOÃO GUALBERTO FATTORI**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 7.146.751-8 SSP/SP e do CPF/MF n.º 713.173.928-68 e pela Secretária da Educação, **MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA POLES LUKJANENKO**, portadora da cédula de identidade RG n.º9.174.251-1 e do CPF n.º086.790.198-52.

b) Como CONTRATADA:

SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., com sede na Rua Martins Claro, n.º89, no barro Vila Palmeira, no município de São Paulo, estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ com o n.º07.091.681/0001-90, neste ato representada pela Sra. **LORENA VIVIANA ULIARTE PEDRO**, argentina, portadora da identidade RNE n.ºY277320-Q e do CPF n.º219.407.908-40.

Cláusula II - OBJETO

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.º035/2015, na Cláusula II, em virtude de acréscimos e supressões em seu objeto, e, na Cláusula V, item 5.2, a fim de prorrogar o prazo de execução da obra, conforme justificativas e planilha encartadas no processo administrativo nº04005/2013.

2.1.1 - Ficam efetuados acréscimos quantitativos no valor total de R\$ 206.157,04 (duzentos e seis mil e e cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos).

2.1.2 - Ficam efetuadas supressões quantitativas no valor total de R\$ 48.397,45 (quarenta e oito mil e trezentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos).

2.1.3 - Fica prorrogado o prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias.



Prefeitura do Município de Itatiba

Secretaria dos Negócios Jurídicos

Cláusula III - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3.1 - Para fazer frente às despesas do presente instrumento aditivo, existem recursos orçamentários empenhados onerando a dotação **n.º02.00.00** – Prefeitura Municipal, 02.09.00 – Secretaria da Educação, 02.09.01 – Secretaria da Educação/Educação Infantil/Creches, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, 91.100.0102 – LC 151 Depósito Judicial, 12.365.0008.1.015 – Aq/Const/Ampl/Ref/Apar de Imóveis Destin a Creches, do orçamento vigente, através da Nota de Empenho n.º8744-000, no valor total de R\$ 47.327,88 (quarenta e sete mil e trezentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos); **n.º02.00.00** – Prefeitura Municipal, 02.09.00 – Secretaria da Educação, 02.09.02 – Secretaria da Educação/Educação Infantil/Educação Pré-Escolar, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, 91.100.0102 – LC 151 Depósito Judicial, 12.365.0008.1.017 – Aq/Const/Ampl/Ref/Ap de Imóveis Destin Pré-Escolas, do orçamento vigente, através da Nota de Empenho n.º8745-000, no valor total de R\$ 110.431,71 (cento e dez mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).

Cláusula IV - DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º035/2015, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.

4.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n.º8.666/93 e posteriores alterações.

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas.

Itatiba, **05 DEZ 2016**

Pela Contratante:

JOÃO GUALBERTO FATTORI
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA S. POLESÍ LUKJANENKO
Secretária da Educação

Pela Contratada:

SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Sra. LORENA VIVIANA ULIARTE PEDRO

Testemunhas:

2- Michele Viviane Dumachi

1- Ana Laura D. Gaspar

Redigido e lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos.

MARCO AURELIO GERMANO DE LEMOS
Secretário dos Negócios Jurídicos

Observação: Esta é a fl.02/02 do Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato n.º035/2015, oriundo do Processo Administrativo n.º04005/2013, firmado em

Av. Luciano Consoline, n.º 600 – Jardim de Lucca – Itatiba – S.P – Cep: 13253-205.

Tel: (11) 3183-0755 – Internet: www.itatiba.sp.gov.br

OBJETO: CONSTRUÇÃO CRECHE E ESCOLA
 LOCAL: BAIRRO DO ENGENHO - LOTEAMENTO DOLCE VITTA
 CONCORRÊNCIA 11/2014
 PLANILHA OUTROS SERVIÇOS

CODIGO	ITEM	SERVIÇO	UNID.	Unit. MO	Unit. MAT	CONTRATO VIGENTE		CONTRATO A REPROGRAMAR		ADITIVO		SUPRESSAO	
						QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO
		OUTROS SERVIÇOS NECESSARIOS											
FDE	1.0	CONTROLE DE ACESSOS E ALARME											
660206	1.1	Repelidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme	un	9,17	932,26	-	-	-	-	-	-	-	-
660213	1.2	Porteiro eletrônico com um interfone	cj	30,52	160,51	-	-	-	-	-	-	-	-
660224	1.3	Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, esforço até 1400 kg	cj	3,054	35	-	-	-	-	-	-	-	-
660246	1.4	Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone e fechadura elétrica	cj	76,3	1.201,65	1,00	76,30	1,00	76,30	1,00	1.201,65	-	-
660250	1.5	Central de alarme para 06 setores com discadora, teclado de acionamento com possibilidade de no mínimo 30 códigos programáveis com indicação de coação, discadora telefone com voz JFL, bateria 12V7A, trafo 12V, caixa metálica para central.	un	9,17	1.806,79	-	-	-	-	-	-	-	-
09.10.030	1.6	SENSOR DE PRESENCIA INTERNO	un	32,32	39,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0	PINTURA											
	2.1	Pintura de nome+brasil	un	237,76	554,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.0	COMPLEMENTOS											
05.04.007	3.1	FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF	m	11,05	55,75	53,80	594,49	2,988	35	51,25	566,31	2,857	19
05.04.008	3.2	FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF	m	18,61	61,85	-	-	-	-	-	-	-	-
05.80.042	3.3	LOUISA QUADRICULADA L=4,61M MOD. LG-01	un	267,16	919,52	5,00	1.335,80	4,597	60	5,00	1.335,80	4,597	60
05.80.044	3.4	LOUISA QUADRICULADA L=2,55M MOD. LG-02	un	104,02	512,44	-	-	-	-	-	-	-	-
622033	3.5	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m², instalada e funcionando	m2	8,781	47	-	-	-	-	-	-	-	-
16.03.004	3.6	GRAMA ESMERALDA	m2	2,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
340101	3.7	Terra vegetal orgânica comum	m3	20,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.098	3.8	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESCATAS STRAUSS	un	1,762	60	1,00	1,762	60	1,00	1,762	60	-	-
	4.0	PARQUE E TANQUE DE AREIA - DRENAGEM/ALVENARIA E AREIA											
02.01.001	4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	m3	62,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.062	4.2	TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO	m	29,76	41,99	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.034	4.3	MANTA GEOTEXTIL DE 200 GR/M2	m2	10,53	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.040	4.4	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA	m3	39,22	91,94	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.025	4.5	REATERRO INTERNO APLIADO	m3	47,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.052	4.6	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	m2	121	48,90	-	-	-	-	-	-	-	-
340102	4.7	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m2	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.031	4.8	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	m2	35,1	34,79	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.006	4.9	EMBOCO DESEMPENADO	m2	29,57	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-
15.04.006	4.10	TINTA LATEX STANDARD PARA EXTERIOR	m2	15,32	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.11	AREIA FINA LAVADA PARA PARQUE	m3	28,06	65,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.12	CARROSSEL GIRA-GIRA ASSENTO DE MADEIRA COM 08 LUGARES	un	236,88	673,57	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.13	ESCORREGADOR COM 2,0 M DE LEITO	un	236,88	623,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.14	GANGORRA COM 03 PRANCHAS	un	236,88	565,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.15	BALANÇO AMERICANO 02 LUGARES	un	236,88	514,93	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.16	MULTIPLAY COM 02 MÓDULOS	un	236,88	5.004,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.0	LIMPEZA											
16.11.012	5.1	Limpeza de aparelhos sanitários e outros	un	12,55	-	-	-	-	-	44,00	552,20	-	-
16.11.013	5.2	Limpeza de revestimentos (paredes e pisos)	m2	9,42	-	-	-	-	-	1.264,26	11.909,33	-	-
16.11.014	5.3	Limpeza de vidros e espelhos	m2	11,77	-	-	-	-	-	192,54	2.266,20	-	-
	6.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
01.00.000	6.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
01.01.000	6.1	LIMPEZA DO TERRENO											
01.01.001	6.1	RETIRANDO A VEGETAÇÃO; TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM	m2	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

CODIGO	ITEM	SERVIÇO	UNID.	Unit. MO	Unit. MAT	CONTRATO VIGENTE			CONT. JA REPROGRAMAR			ADITIVO			SUPRESSÃO		
						QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT
05.01.004	10.1	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	un	191,66	428,88	1,00	191,66	428,88	1,00	191,66	428,88	-	-	-	-	-	-
05.01.014	10.2	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	un	191,66	428,77	3,00	574,98	1.286,31	3,00	574,98	1.286,31	-	-	-	-	-	-
05.01.029	10.3	PM-74 PORTA DE SARRAFADA MACIÇO PIBOXES L=82CM-COMPLETA	un	148,04	265,77	-	-	-	4,00	584,16	1.063,08	-	-	-	-	-	-
05.01.070	10.4	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFADA MACIÇA G1-C1 P/ PINTURA L=101CM	un	259,45	1349,12	3,00	778,35	4.047,36	3,00	778,35	4.047,36	-	-	-	-	-	-
05.01.095	10.5	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/ PINT. CF BAND. BAT. MAD. L=82CM	un	191,66	451,59	1,00	191,66	451,59	1,00	191,66	451,59	-	-	-	-	-	-
05.01.096	10.6	PM-82 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/ PINT. CF BAND. BAT. MAD. L=92CM	un	191,66	470,39	18,00	3.449,88	8.467,02	18,00	3.449,88	8.467,02	-	-	-	-	-	-
05.00.000		OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS															
05.05.034	10.7	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	m	141,68	336,14	8,18	1.158,94	2.749,63	8,18	1.158,94	2.749,63	-	-	-	-	-	-
05.05.037	10.8	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	m	99,01	654,1	5,20	514,85	3.401,32	5,20	514,85	3.401,32	-	-	-	-	-	-
05.05.064	10.9	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	m	9,13	154,01	42,08	384,19	6.480,74	42,08	384,19	6.480,74	-	-	-	-	-	-
05.05.067	10.10	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	m	257,99	442,56	3,87	988,42	1.712,71	3,87	988,42	1.712,71	-	-	-	-	-	-
05.05.075	10.11	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	m	228,66	575,25	5,56	1.271,35	3.198,39	9,70	2.218,00	5.579,92	-	-	-	-	-	-
05.05.078	10.12	GS-03 GUCHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	un	238,58	2.227,15	1,00	238,58	2.227,15	1,00	238,58	2.227,15	-	-	-	-	-	-
05.05.080	10.13	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	m	1,04	47,29	2,50	2,60	118,23	2,50	2,60	118,23	-	-	-	-	-	-
05.05.086	10.14	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	un	238,64	4881,37	1,00	238,64	4.881,37	1,00	238,64	4.881,37	-	-	-	-	-	-
05.05.090	10.15	BA-11 BALCAO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	un	144,16	1103,69	2,00	288,32	2.207,38	2,00	288,32	2.207,38	-	-	-	-	-	-
05.05.101	10.16	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANILITE	un	275,65	2.266,6	1,00	275,65	2.266,60	1,00	275,65	2.266,60	-	-	-	-	-	-
05.05.103	10.17	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	un	275,65	2.202,41	3,00	826,95	6.607,23	3,00	826,95	6.607,23	-	-	-	-	-	-
05.05.104	10.18	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	un	374,73	3.552,23	1,00	374,73	3.552,23	1,00	374,73	3.552,23	-	-	-	-	-	-
05.05.089	10.19	COMPONENTES	mv	383,01	-	-	-	-	23,78	-	9.107,98	-	-	-	-	-	-
05.05.079	10.20	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	m	167,65	658,82	-	-	-	0,93	155,91	612,70	-	-	-	-	-	-
06.00.000	11.00	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS															
06.01.000		ESQUADRIAS METÁLICAS															
06.01.002	11.1	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	un	33,33	624,06	1,00	33,33	624,06	1,00	33,33	624,06	-	-	-	-	-	-
06.01.003	11.2	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	un	42,1	758,41	21,00	884,10	15.926,61	21,00	884,10	15.926,61	-	-	-	-	-	-
06.01.005	11.3	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	un	73,68	1.277,32	1,00	73,68	1.277,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.013	11.4	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	un	28,42	468,26	37,00	1.051,54	17.325,62	41,00	1.165,22	19.198,66	-	-	-	-	-	-
06.01.014	11.5	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	un	56,83	970,01	10,00	568,30	9.700,10	10,30	565,35	9.981,10	-	-	-	-	-	-
06.01.015	11.6	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	m2	35,09	466,7	18,49	648,81	8.989,08	15,59	547,05	7.587,65	-	-	-	-	-	-
06.01.022	11.7	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	m2	108,75	1.644,52	14,00	1.522,50	23.023,28	14,00	1.522,50	23.023,28	-	-	-	-	-	-
06.01.025	11.8	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	m2	35,09	547,68	9,46	331,95	5.181,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.026	11.9	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	m2	35,09	495,82	29,40	1.031,65	14.577,11	34,00	1.193,06	16.857,88	-	-	-	-	-	-
06.01.080	11.10	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETRAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REE 100	m2	35,09	176,26	49,76	1.746,08	8.770,70	49,76	1.746,08	8.770,70	-	-	-	-	-	-
06.02.000		PORTAS															
06.02.019	11.11	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	un	49,11	1.865,78	2,00	98,22	3.731,56	2,00	98,22	3.731,56	-	-	-	-	-	-
06.02.020	11.12	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	m2	80,00	120,00	23,99	1.919,20	2.878,80	23,31	1.864,80	2.797,20	-	-	-	-	-	-
06.02.044	11.12A	PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM	un	1.044,68	1.566,99	2,00	2.089,32	3.133,98	4,00	4.178,64	6.267,96	-	-	-	-	-	-
06.02.046	11.12B	PF-27 PORTA DE FERRO 90X215 CM	un	500,15	750,22	7,00	3.501,05	5.251,54	7,00	3.501,05	5.251,54	-	-	-	-	-	-
06.02.049	11.13	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	un	70,16	2.499,2	1,00	70,16	2.499,20	1,00	70,16	2.499,20	-	-	-	-	-	-
06.02.050	11.14	PF-31 PORTA EM CHAPA DE AÇO COM VENT.PERM (L=82CM)	un	49,11	1.435,69	2,00	98,22	2.871,38	2,00	98,22	2.871,38	-	-	-	-	-	-
06.02.053	11.15	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILACAO	un	49,11	2.229,08	1,00	49,11	2.229,08	1,00	49,11	2.229,08	-	-	-	-	-	-
06.02.054	11.16	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	un	70,16	3.680,74	1,00	70,16	3.680,74	1,00	70,16	3.680,74	-	-	-	-	-	-
06.02.094	11.17	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	m	43,89	56,59	18,10	794,41	1.024,28	18,10	794,41	1.024,28	-	-	-	-	-	-
06.02.095	11.18	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	m	43,89	50,65	42,35	1.858,74	2.145,03	42,35	1.858,74	2.145,03	-	-	-	-	-	-
06.03.000		OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS															
06.03.001	11.19	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	un	63,93	359,1	2,00	127,86	718,20	2,00	127,86	718,20	-	-	-	-	-	-
06.03.003	11.20	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	un	98,78	384,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.019	11.21	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	m	14,04	381,19	7,50	105,30	2.858,93	7,50	105,30	2.858,93	-	-	-	-	-	-
06.03.020	11.22	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO CIGUARDA CORPO GALVANIZADA	m	77,84	813,87	9,50	739,48	7.731,77	9,50	739,48	7.731,77	-	-	-	-	-	-

CODIGO	ITEM	SERVIÇO	UNID.	Unit. MO	Unit. MAT	CONTRATO VIGENTE			CONTR. ... A REPROGRAMAR			ADITIVO			SUPRESSÃO		
						QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT
06.03.024	11.23	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	m2	11,68	428,01	16,74	195,52	7.164,89	16,74	195,52	7.164,89	-	-	-	-	-	-
06.03.034	11.24	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	un	41,56	313,43	1,00	41,56	313,43	1,00	41,56	313,43	-	-	-	-	-	-
07.00.000	12.0	COBERTURA															
07.01.000		ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI															
07.01.026	12.1	EM TERÇAS PARA TELHAS DE CIM-AMAL/PLAST	m2	4,53	13,43	880,96	3.990,75	11.831,29	880,96	3.990,75	11.831,29	-	-	-	-	-	-
07.03.000		COBERTURA															
07.03.091	12.2	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m2	8,00	12,00	890,44	7.123,52	10.685,28	890,44	7.123,52	10.685,28	-	-	-	-	-	-
07.04.009	12.3	CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGICA CRFS ONDULADA	m	2,23	21,71				45,00	100,35	976,95	100,35	976,95	-	-	-	-
08.00.000	13.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS															
08.01.000		CAVALETE E ABRIGO															
08.01.002	13.1	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	un	468,26	573,21	1,00	468,26	573,21	1,00	468,26	573,21	-	-	-	-	-	-
08.02.000		ABRIGO E REDE DE GÁS															
08.02.003	13.2	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	un	2064,12	8825,87	1,00	2.064,12	8.825,87	1,00	2.064,12	8.825,87	-	-	-	-	-	-
08.02.016	13.3	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m	2,37	12,97	48,66	115,32	631,12	41,93	99,37	543,83	-	-	-	-	-	-
08.02.021	13.4	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	un	75,12	350,73	2,00	150,24	701,46	2,00	150,24	701,46	-	-	-	-	-	-
08.02.040	13.5	TUBO ACO GALV NBR5560-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	m	41,32	65,23	7,00	289,24	456,61	41,93	1.732,55	2.735,09	34,93	1.443,31	2.278,48	-	-	-
08.02.061	13.6	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	m	48,84	49,98	48,66	2.376,55	2.432,03	8,10	395,60	404,84	-	-	-	-	-	-
08.03.000		REDE DE AGUA FRIA:TUBULAÇÕES															
08.03.016	13.7	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	m	15,02	4,42	101,33	1.521,98	447,88	101,33	1.521,98	447,88	-	-	-	-	-	-
08.03.017	13.8	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	m	16,91	8,65	59,60	1.007,84	515,54	59,60	1.007,84	515,54	-	-	-	-	-	-
08.03.018	13.8A	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	m	14,7	9,87				42,00	617,40	414,54	42,00	617,40	414,54	-	-	-
08.03.019	13.9	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	m	22,54	14,72	58,28	1.313,63	857,88	238,28	5.370,83	3.507,48	180,00	4.057,20	2.649,60	-	-	-
08.03.020	13.10	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES	m	26,3	21,53	12,80	336,64	275,58	12,80	336,64	275,58	-	-	-	-	-	-
08.03.021	13.11	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES	m	33,8	33,35	35,00	1.183,00	1.167,25	35,00	1.183,00	1.167,25	-	-	-	-	-	-
08.03.022	13.12	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES	m	37,57	39,53												
08.04.000		REDE DE AGUA FRIA:DEMAIS SERVIÇOS															
08.04.005	13.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	un	31,93	73,21	1,00	31,93	73,21	1,00	31,93	73,21	-	-	-	-	-	-
08.04.022	13.14	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	22,91	69,46	8,00	183,28	555,68	8,00	183,28	555,68	-	-	-	-	-	-
08.04.023	13.15	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	22,91	87,34	7,00	160,37	611,38	7,00	160,37	611,38	-	-	-	-	-	-
08.04.024	13.15A	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	un	49,22	73,83	5,00	246,10	369,15	5,00	246,10	369,15	-	-	-	-	-	-
08.04.032	13.16	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	un	22,91	73,53	19,00	435,29	1.397,07	19,00	435,29	1.397,07	-	-	-	-	-	-
08.04.044	13.17	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCOFOP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIMANUSMISMO	un	75,12	280,22	14,00	1.051,68	3.923,08	14,00	1.051,68	3.923,08	-	-	-	-	-	-
08.08.002	13.17A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	un	89,35	134,02	11,00	982,85	1.474,22	11,00	982,85	1.474,22	-	-	-	-	-	-
08.08.000		COMBATE A INCENDIO:DEMAIS SERVIÇOS															
08.08.045	13.18	Extintores manuais de CO2 com capacidade de 6 Kg	un.	15,23	412	1,00	15,23	412,00	2,00	30,46	824,00	1,00	15,23	412,00	-	-	-
08.08.046	13.19	Extintores manuais pó químico seco / capacidade 4 Kg	un.	15,23	115,48	2,00	30,46	230,96	2,00	30,46	230,96	-	-	-	-	-	-
08.08.050	13.20	Extintores manuais de água pressurizada capacidade 10L	un.	15,23	115,56	2,00	30,46	231,12	2,00	30,46	231,12	-	-	-	-	-	-
08.09.000		REDE DE ESGOTO:TUBULAÇÕES															
08.09.015	13.21	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES	m	30,05	6,27	23,50	706,18	147,35	23,50	706,18	147,35	-	-	-	-	-	-
08.09.016	13.22	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	m	30,05	10,76	75,30	2.282,77	810,23	75,30	2.282,77	810,23	-	-	-	-	-	-
08.09.017	13.23	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	m	33,82	14,96	15,80	534,36	236,37	15,80	534,36	236,37	-	-	-	-	-	-
08.09.018	13.24	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	m	37,57	16,48	53,30	2.002,48	878,38	53,30	2.002,48	878,38	-	-	-	-	-	-
08.09.019	13.25	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	m	63,53	36,76	59,82	3.800,36	2.198,98	59,82	3.800,36	2.198,98	-	-	-	-	-	-
08.10.000		REDE DE ESGOTO:DEMAIS SERVIÇOS															
08.10.006	13.26	Caixa sifonada de PVC DN 150x150x60 c/ grelha metálica	un	15,02	41,21	18,00	270,36	741,78	18,00	270,36	741,78	-	-	-	-	-	-

CODIGO	ITEM	SERVIÇO	UNID.	Unid.	MO	Unid.	CONTRATO VIGENTE			A REPROGRAMAR			ADITIVO			RESERVAÇÃO	
							QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO
08.10.036	13.27	Caixa de gordura em alvenaria CG-01	un	721,22	436,97		3,00	2.163,66	1.310,91	3,00	2.163,66	1.310,91					
08.10.038	13.28	Cl-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	un	351,95	130,58		8,00	2.815,60	1.044,64	12,00	4.223,40	1.586,96	4,00	1.407,80	522,32		
08.10.034	13.29	Cl-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	un	635,81	266,38		4,00	2.543,24	1.065,52	3,00	1.907,43	799,14					266,38
08.10.049	13.30	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM CIGRELHA PVC CROMADO	un	52,59	5,89		9,00	473,31	53,01	9,00	473,31	53,01					
08.11.000		REDE DE AGUAS PLUVIAIS:TUBULAÇÕES															
08.11.033	13.21	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4'') INCL CONEXOES	m	37,57	12,58		68,40	3.082,79	2.342,02	68,40	3.082,79	2.342,02					
08.11.034	13.22	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6'') INCL CONEXOES	m	45,07	34,24		48,00	1.975,20	2.963,04	77,57	4.788,40	2.957,16					
08.11.035	13.22A	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8'') INCL CONEXOES	m	41,15	61,73												
08.12.000		REDE DE AGUAS PLUVIAIS:DEMAIS SERVIÇOS															
08.12.033	13.23	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	m	28,18	18,44		168,42	4.746,08	3.105,66	170,22	4.796,80	3.138,86	1,80	50,72	33,19		
08.12.034	13.24	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	m	52,59	27,6		84,00	4.417,56	2.318,40	45,00	2.366,55	1.242,00					
08.12.035	13.34	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	m	40,79	61,18		90,00	3.671,10	5.506,20								
08.12.067	13.25	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6'')	un	3,26	15,15		8,00	26,08	121,20	8,00	26,08	121,20					
08.13.000		RESERVATORIO:INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES															
08.13.012	13.26	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1'') - INCL CONEXOES	m	41,32	31,84		11,75	485,51	374,12	11,75	485,51	374,12					
08.13.013	13.27	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4'')-INCL CONEXOES	m	45,07	41,06		12,96	584,11	532,14	12,96	584,11	532,14					
08.13.014	13.28	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2'') - INCL CONEXOES	m	52,59	44,03		14,54	764,66	640,20	14,54	764,66	640,20					
08.13.016	13.28A	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2'')-INCL CONEXOES	m	45,98	68,98		14,50	666,71	1.000,21	14,50	666,71	1.000,21					
08.13.017	13.29	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3'')-INCL CONEXOES	m	75,12	93,43		10,19	765,47	952,05	10,19	765,47	952,05					
08.14.000		RESERVATORIO:INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS															
08.14.003	13.30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1'')	un	20,28	39,7		1,00	20,28	39,70	1,00	20,28	39,70					
08.14.004	13.31	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4'')	un	31,93	55,42		3,00	95,79	166,26	3,00	95,79	166,26					
08.14.005	13.32	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2'')	un	31,93	73,21		2,00	63,86	146,42	2,00	63,86	146,42					
08.14.008	13.33	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3'')	un	43,2	390,11		1,00	43,20	390,11	1,00	43,20	390,11					
08.14.027	13.34	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1/4"	un	33,8	69,52		2,00	67,60	139,04	2,00	67,60	139,04					
08.14.037	13.35	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	un	37,57	77,53		1,00	37,57	77,53	1,00	37,57	77,53					
08.14.046	13.36	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1'')	un	15,02	63,88		2,00	30,04	127,76	2,00	30,04	127,76					
08.14.078	13.37	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 LH-20 MCA	un	131,48	932,96		2,00	262,96	1.865,92	2,00	262,96	1.865,92					
08.14.085	13.38	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	m		2.500,00		11,50		28.750,00	11,50		28.750,00					
08.14.086	13.39	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/RESERVATORIO	un		1384,9		2,00		2.769,80	2,00		2.769,80					
08.14.087	13.40	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/RESERVATORIO	un		2039,58		2,00		4.079,16	2,00		4.079,16					
08.15.000		BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS															
08.15.002	13.41	BN-01 BANHO BERCÁRIO	un	143,29	2314,14		2,00	286,58	4.628,28	2,00	286,58	4.628,28					
08.15.003	13.42	BN-02 BANHO INFANTIL	q	60,22	795,9		4,00	240,88	3.183,60	4,00	240,88	3.183,60					
08.16.000		LOUCAS															
08.16.001	13.43	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	un	37,57	174,04		2,00	75,14	348,08	2,00	75,14	348,08					
08.16.003	13.44	BACIA SANITÁRIA INFANTIL AUTOMÁTICO	un	30,05	296,28		9,00	270,45	2.666,52	9,00	270,45	2.666,52					
08.16.010	13.45	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	un	93,91	525,99		14,00	1.314,74	7.363,86	14,00	1.314,74	7.363,86					
08.16.045	13.46	TANQUE DE LOUCA BRANCA PEQUENO C/COLUNA	un	112,69	547,1		4,00	450,76	2.188,40	4,00	450,76	2.188,40					
08.16.051	13.47	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	un	36,7	27,28		2,00	73,40	54,56	2,00	73,40	54,56					
08.16.065	13.48	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	un	36,7	31,34		11,00	403,70	344,74	11,00	403,70	344,74					
08.16.070	13.49	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	un	36,7	7,5		2,00	73,40	15,00	2,00	73,40	15,00					
08.16.083	13.50	VA-01 VARRAL/TOALHEIRO	un	14,04	299,64		2,00	28,08	599,28	2,00	28,08	599,28					
08.16.089	13.51	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	un	195,35	1699,79		3,00	586,05	5.099,37	3,00	586,05	5.099,37					
08.16.090	13.52	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	un	129	1183,6		3,00	387,00	3.550,80	3,00	387,00	3.550,80					
08.16.093	13.53	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	un	290,31	1525,61		1,00	290,31	1.525,61	1,00	290,31	1.525,61					

10

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

C.CODIGO	ITEM	SERVICO	UNID.	Unit. MO	Unit. MAT	CONTRATO VIGENTE			CONT. J. A REPROGRAMAR			ADITIVO			SUPRESSÃO
						QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	
08.16.094	13.54	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	un	50,85	2022,6	1,00	50,85	2.022,60	1,00	50,85	2.022,60	-	-	-	-
08.17.000		APARELHOS E METAIS													
08.17.038	13.55	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO. LATAO CROMADO DN 15MM (1/2")	un	18,78	136,25	7,00	131,46	953,75	7,00	131,46	953,75	-	-	-	-
08.17.049	13.56	PURIFICADOR/REBODOURO DE AGUA REFRIGERADA	un	2235,29	3,00	3,00	6.705,87	839,01	1,00	166,98	839,01	-	-	-	-
08.17.052	13.57	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	un	166,98	839,01	1,00	166,98	839,01	1,00	166,98	839,01	-	-	-	-
08.17.058	13.58	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	un	75,12	387,76	2,00	150,24	775,52	4,00	300,48	1.551,04	2,00	150,24	775,52	-
08.17.080	13.59	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	un	18,78	40,39	1,00	18,78	40,39	4,00	75,12	161,56	3,00	56,34	121,17	-
09.00.000	14.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS													
09.02.000		ENTRADA EM BAIXA TENSÃO													
09.02.061	14.1	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H)- AES ELETROPANDEIRANTE/ELEKTRO	un	1428,73	2596,76	1,00	1.428,73	2.596,76	1,00	1.428,73	2.596,76	-	-	-	-
09.02.080	14.2	CONJ.4 CABOS PJ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	un	202,02	2962,21	2,00	202,02	2.962,21	1,00	202,02	2.962,21	-	-	-	-
09.02.082	14.3	CONJ.ENTRADA PJ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	un	101,01	297,02	2,00	202,02	594,04	2,00	202,02	594,04	-	-	-	-
09.02.088	14.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	un	36,36	40,38	1,00	36,36	40,38	1,00	36,36	40,38	-	-	-	-
09.02.091	14.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	un	36,36	172,58	1,00	36,36	172,58	1,00	36,36	172,58	-	-	-	-
09.03.000		ENTRADA:INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL													
09.03.008	14.6	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	28,28	28,21	18,89	534,21	532,89	18,89	534,21	532,89	-	-	-	-
09.03.011	14.7	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	60,61	57,81	75,56	4.579,69	4.368,12	75,56	4.579,69	4.368,12	-	-	-	-
09.03.052	14.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	m	44,44	25,39	18,89	839,47	479,62	18,89	839,47	479,62	-	-	-	-
09.03.080	14.9	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	m	12,2	3,37	15,89	193,86	53,55	15,89	193,86	53,55	-	-	-	-
09.04.000		QUADRO GERAL													
09.04.006	14.10	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	m2	202,02	722,2	0,44	88,89	317,77	0,44	88,89	317,77	-	-	-	-
09.04.019	14.10A	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	un	24,01	36,02	1,00	24,01	36,02	1,00	24,01	36,02	-	-	-	-
09.04.020	14.10B	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	un	27,05	40,58	2,00	54,10	81,16	2,00	54,10	81,16	-	-	-	-
09.04.021	14.11	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	un	36,36	169,1	1,00	36,36	169,10	1,00	36,36	169,10	-	-	-	-
09.04.042	14.12	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	m	5,84	15,18	1,20	7,01	18,22	1,20	7,01	18,22	-	-	-	-
09.04.044	14.13	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	m	7,01	33,06	1,60	11,22	52,90	1,60	11,22	52,90	-	-	-	-
09.04.091	14.14	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	un	10,1	33,7	1,00	10,10	33,70	1,00	10,10	33,70	-	-	-	-
09.04.092	14.15	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	un	10,1	42,99	1,00	10,10	42,99	1,00	10,10	42,99	-	-	-	-
09.04.094	14.15A	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X125A A 2X225A	un	20,89	31,33	1,00	20,89	31,33	1,00	20,89	31,33	-	-	-	-
09.05.000		REDE DE BAIXA TENSÃO/4/20/4DUTO/QUADROS PAROIAIS													
09.05.013	14.16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	m	20,21	3,56	954,27	19.285,80	3.397,20	954,27	19.285,80	3.397,20	-	-	-	-
09.05.014	14.17	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	m	24,24	4,66	46,58	1.129,10	217,06	46,58	1.129,10	217,06	-	-	-	-
09.05.015	14.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	m	28,28	7,23	28,27	799,48	204,39	28,27	799,48	204,39	-	-	-	-
09.05.017	14.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	m	36,36	10,36	37,27	1.355,14	386,12	37,27	1.355,14	386,12	-	-	-	-
09.05.040	14.20	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	m	12,2	3,37	110,85	1.352,37	373,56	110,85	1.352,37	373,56	-	-	-	-
09.05.054	14.21	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A PJ 28 A 42 DISJ.S.	un	202,02	523,11	2,00	404,04	1.046,22	2,00	404,04	1.046,22	-	-	-	-
09.05.069	14.22	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOIA	un	40,4	47,59	2,00	80,80	95,18	2,00	80,80	95,18	-	-	-	-
09.05.070	14.23	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	un	24,24	33,7	26,00	630,24	876,20	26,00	630,24	876,20	-	-	-	-
09.05.071	14.24	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	un	24,24	42,99	2,00	48,48	85,98	2,00	48,48	85,98	-	-	-	-
09.05.073	14.25	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	un	12,12	5,11	23,00	278,76	117,53	23,00	278,76	117,53	-	-	-	-
09.05.074	14.25A	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	un	24,01	36,02	3,00	72,03	108,06	3,00	72,03	108,06	-	-	-	-
09.05.076	14.26	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	un	242,42	632,63	2,00	484,84	1.265,26	2,00	484,84	1.265,26	-	-	-	-
09.05.082	14.27	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	un	250,48	607,3	1,00	250,49	607,30	1,00	250,49	607,30	-	-	-	-
09.05.085	14.28	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP	un	161,61	303,8	1,00	161,61	303,80	1,00	161,61	303,80	-	-	-	-
09.05.082	14.29	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	un	40,4	221,9	2,00	80,80	443,80	2,00	80,80	443,80	-	-	-	-
09.06.000		REDE DE BAIXA TENSÃO:CAIXAS DE PASSAGEM													
09.06.001	14.30	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	un	12,12	4,87	10,00	121,20	48,70	10,00	121,20	48,70	-	-	-	-
09.06.002	14.31	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	un	16,17	13,16	15,00	242,55	197,40	15,00	242,55	197,40	-	-	-	-
09.06.025	14.32	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	un	112,34	50,76	5,00	561,70	253,80	5,00	561,70	253,80	-	-	-	-

CODIGO	ITEM	SERVIÇO	UNID.	Unid. MO	CONTRATO VIGENTE			CONT. A REPROGRAMAR			ADITIVO			MAT
					QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	
09.07.000	14.33	REDE DE BAIXA TENSÃO ENFIAÇÃO	m	2,23	144,78	322,86	230,20	144,78	322,86	230,20	-	-	-	-
09.07.005	14.34	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	2,43	181,05	439,95	430,90	181,05	439,95	430,90	-	-	-	-
09.07.011	14.35	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	3,64	108,00	393,12	447,12	108,00	393,12	447,12	-	-	-	-
09.07.016	14.36	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	3,63	37,27	135,29	202,38	45,00	163,35	244,35	7,73	28,06	41,97	-
09.07.012	14.35A	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	10,1	138,81	1.401,98	1.406,15	163,00	1.646,30	1.651,19	24,19	244,32	245,04	-
09.07.013	14.36	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	24,24	19,69	108,00	2.126,52	112,00	2.714,88	2.205,28	4,00	96,96	78,76	-
09.07.015	14.37	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.08.000	14.38	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS	un	80,8	23,96	1,00	23,96	1,00	80,80	23,96	-	-	-	-
09.08.058	14.39	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO	un	80,8	42,33	41,00	1.736,53	41,00	3.312,80	1.736,53	-	-	-	-
09.08.067	14.40	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A/ELETR PVC RIGIDO	un	80,8	36,78	3,00	110,34	3,00	242,40	110,34	-	-	-	-
09.08.075	14.41	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	un	89,33	2,98	77,00	6.878,41	229,46	6.878,41	229,46	-	-	-	-
09.08.079	14.42	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RIGIDO	un	89,33	62,02	8,00	714,64	496,16	8,00	714,64	496,16	-	-	-
09.08.080	14.43	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRORODUTO DE PVC	un	57,44	32,57	3,00	172,32	97,71	3,00	172,32	97,71	-	-	-
09.08.081	14.44	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOMT/VALVARMELÓGICA - ELETRODUTO PVC	un	57,44	32,57	26,00	1.493,44	846,82	26,00	1.493,44	846,82	-	-	-
09.08.085	14.44	LUMINARIAS INTERNAS	un	44,44	131,64	21,00	933,24	2.764,44	21,00	933,24	2.764,44	-	-	-
09.09.000	14.45	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	un	32,32	226,57	5,00	161,60	1.132,85	5,00	161,60	1.132,85	-	-	-
09.09.034	14.46	IL-05 ARADELA BLINDADA	un	35,36	53,06	4,00	141,44	212,24	4,00	141,44	212,24	-	-	-
09.09.046	14.46A	IL-59 ILLUMINACAO PIPASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP FLUORESC. COMPACTA (1X23W)	un	36,36	28,6	9,00	327,24	257,40	9,00	327,24	257,40	-	-	-
09.09.083	14.47	IL-83 ILLUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED	un	24,24	85,99	2,00	48,48	171,98	2,00	48,48	171,98	-	-	-
09.09.051	14.48	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	un	44,44	103	52,00	2.310,88	5.356,00	52,00	2.310,88	5.356,00	-	-	-
09.09.052	14.49	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	un	44,44	165,56	11,00	488,84	1.821,16	11,00	488,84	1.821,16	-	-	-
09.09.060	14.50	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP FLUORESCENTE(2X32W)	un	65,7	98,56	20,00	1.314,00	1.971,20	20,00	1.314,00	1.971,20	-	-	-
09.09.069	14.50A	IL-69 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMPADAS FULOR (2X32W)	un	56,57	97,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.09.070	14.51	IL-70 LUMIN EMBUTIR C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP FLUOR. 2X16W	un	56,57	144,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.09.071	14.52	IL-71 LUMIN EMBUTIR C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP FLUOR. 2X32W	un	32,32	350,78	4,00	129,28	1.403,12	4,00	129,28	1.403,12	-	-	-
09.09.072	14.53	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)	un	129,29	47,1	118,00	15.256,22	5.557,80	118,00	15.256,22	5.557,80	-	-	-
09.10.000	14.54	CENTRO DE LUZ	un	84,84	191,72	1,00	84,84	191,72	1,00	84,84	191,72	-	-	-
09.10.003	14.54	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	un	32,32	273,35	5,00	161,60	1.366,75	5,00	161,60	1.366,75	-	-	-
09.11.000	14.55	ILLUMINACAO EXTERNA	un	158,08	240,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.11.035	14.56	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	un	32,32	273,35	5,00	161,60	1.366,75	5,00	161,60	1.366,75	-	-	-
09.11.072	14.56	IL-55 PROJETO MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	un	158,08	240,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.13.000	14.57A	PARA RAIOS	un	158,08	240,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.13.012	14.57B	PP-02 PARA RAO FRANKLIN COM HASTE 3MX2	m	40,4	10,01	326,37	13.185,35	3.266,96	326,37	13.185,35	3.266,96	-	-	-
09.13.024	14.57	CORDOALHA DE AÇO GALV A QUENTE 50MM2 (3/8") C/ SUP DE FIXACAO	m	22,88	8,7	177,72	4.066,23	1.546,16	302,12	6.912,51	2.628,44	124,40	2.846,27	1.082,28
09.13.025	14.58	CORDOALHA DE AÇO GALV A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	m	34,18	122,87	12,00	410,16	1.474,44	22,00	751,96	2.703,14	10,00	341,80	1.228,70
09.13.027	14.59	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECÇÃO	un	23,37	22,51	10,00	233,70	225,10	10,00	233,70	225,10	-	-	-
09.13.032	14.60	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	un	28,04	30,3	10,00	280,40	303,00	10,00	280,40	303,00	-	-	-
09.13.033	14.61	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	un	23,37	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.13.034	14.62	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.00.000	15.0	IMPERMEABILIZACAOES/JUNTAS DE DILATACAO												
11.02.000	15.1	IMPERMEABILIZACAOES:LAJES, CALHAS, MARQUISSES IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	m2	13,33	33,38	148,50	1.979,51	4.956,93	148,50	1.979,51	4.956,93	-	-	-
11.02.025	15.2	DEMAQS/L2,EST	m2	18,73	6,41	46,80	876,56	299,99	46,80	876,56	299,99	-	-	-
11.02.065	15.2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM												
11.03.000		IMPERMEABILIZACAOES:RESERVATORIOS D'AGUA												

2353

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CODIGO	ITEM	SERVICO	UNID.	Unit.	MO	Unit.	MAT	CONTRATO VIGENTE			CONTRATO...JA REPROGRAMAR			ADITIVO			SUPRESSÃO	
								QUANT.	MIDO	MAT	QUANT.	MIDO	MAT	QUANT.	MIDO	MAT	QUANT.	MIDO
11.03.003	15.3	INFILTRABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMADOS	m2	8,78	10,07		691,81	68,70	603,19	691,81	603,19	691,81						
11.03.010	15.4	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	m2	3,93	4,7													
12.00.000	16.0	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE																
12.01.000	16.1	RFEVISTIMENTO DE TETO	m2	8,78	1,28		1.111,16	868,09	7.621,83	1.111,16	7.621,83	1.111,16						
12.01.001	16.1	CHAPISCO	m2	29,57	4,41		3.828,28	868,09	25.669,42	3.828,28	25.669,42	3.828,28						
12.01.006	16.2	EMBOCO DESEMPENADO	m2					3,11			155,69							
10.01.049	16.2A	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL. ESTRUTURA	m2	0	50,06													
12.02.000		REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS																
12.02.002	16.3	CHAPISCO	m2	4,29	1,28		551,54	430,89	1.848,52	551,54	1.848,52	551,54						
12.02.005	16.4	EMBOCO	m2	23,4	4,41		1.900,22	430,89	10.082,83	1.900,22	10.082,83	1.900,22						
12.02.009	16.5	REVESTIMENTO COM GESSO	m2	13,38	3,02		3.464,63	1.147,23	15.349,94	3.464,63	15.349,94	3.464,63						
12.02.036	16.6	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	m2	17,41	37,68		16.225,76	430,62	7.497,09	16.225,76	8.809,46	19.066,08	75,38	1.312,37	2.840,32			
12.04.000		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS																
12.04.004	16.7	CHAPISCO	m2	4,29	1,28		540,48	422,25	1.811,45	540,48	1.811,45	540,48						
12.04.006	16.8	EMBOCO DESEMPENADO	m2	29,57	4,41		1.862,12	422,25	12.485,93	1.862,12	12.485,93	1.862,12						
13.00.000	17.0	PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS																
13.01.000		LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJE																
13.01.004	17.1	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	m2	18,37	13,09		9.925,62	758,26	13.929,24	9.925,62	13.929,24	9.925,62						
13.01.005	17.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m2	2,35	4,6		1.781,91	758,26	3.488,00	1.781,91	3.488,00	1.781,91						
13.01.017	17.3	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	m2	16,73	6,41		4.860,45	758,26	14.202,21	4.860,45	14.202,21	4.860,45						
13.02.034	17.3A	GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO	m2	24,68	37,01		14.211,98	575,85	14.211,98	21.312,21	21.312,21	21.312,21						
13.02.052	17.3B	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	m2	2,51	3,77		2.170,95	575,85	1.445,38	2.170,95	1.445,38	2.170,95						
13.80.032	17.3C	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	m2	3,16	4,74		3.706,82	782,03	2.471,21	3.706,82	961,21	4.556,14	179,18	566,21	849,31			
13.0.026	17.3D	RODAPÉ DE GRANILITE SIMPLES ALTURA 7CM	m	9,78	14,67		2.786,52	284,92	4.179,78	2.786,52	4.179,78	2.786,52						
13.02.000		REVESTIMENTO DE PISOS																
13.02.069	17.4	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5/7	m2	33,28	65,73		8.879,47	135,09	4.495,80	8.879,47	4.495,80	8.879,47						
13.02.075	17.5	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	m2	50,00	50,00		3.067,00	61,34	3.067,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00						
13.05.069	17.5A	RODAPÉ VINICULO DE 7 CM SIMPLES	m	15,22	7,54		322,18	42,73	650,35	322,18	650,35	322,18						
16.05.043	17.5B	RODAPÉ TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO PARA CANALETA 20 CM	m	18,31	230,59		2.421,20	10,50	192,26	2.421,20						10,50	192,26	2.421,20
13.06.000		REVESTIMENTO DE SOLEIRAS																
13.06.076	17.6	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	m	23,1	68,85		1.423,13	20,67	477,48	1.423,13	20,67	477,48						
13.06.077	17.7	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	m	28,39	75,49		2.593,08	34,35	975,20	2.593,08	34,35	975,20						
13.07.000		REVESTIMENTO DE PEITORIS																
13.07.002	17.8	PE-02 PEITORIL	m	58,38	9,59		841,91	87,79	5.125,18	841,91	91,19	5.323,67	874,51	198,49	32,61			
14.00.000	18.0	VIDROS																
14.01.000		VIDROS																
14.01.002	18.1	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	m2	24,45	46,94		7.020,82	149,57	3.656,99	7.020,82	149,57	3.656,99						
14.01.008	18.2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	m2	26,89	94,89		2.843,85	29,97	805,89	2.843,85	29,97	805,89						
14.02.001	18.3	EP-01 ESPELHO	unid.	13,73	171,29						13,00	178,49	2.226,77	13,00	178,49	2.226,77		
15.00.000	19.0	PINTURA																
15.02.000		FORROS/PAREDES INTERNAS																
15.02.005	19.1	TINTA LATEX ECONOMICA	m2	15,32	5,92		5.123,35	865,43	13.258,39	5.123,35	1.713,27	26.247,30	10.142,56	847,84	12.968,91	5.019,21		
15.02.019	19.2	ESMALTE	m2	15,32	7,23		8.217,83	1.136,63	17.413,17	8.217,83	550,55	8.434,43	3.980,48					
15.03.000		ESQUADRIAS																

mt

4.257,36

5.678,75

589,08

5.019,21

3.980,48

4.257,36

5.678,75

589,08

5.019,21

3.980,48

4.257,36

5.678,75

589,08

5.019,21

3.980,48

4.257,36

5.678,75

589,08

5.019,21

3.980,48

CODIGO	ITEM	SERVICO	UNID.	Unit. MO	Unit. MAT	CONTRATO VIGENTE			JA REPROGRAMAR			ADITIVO			SUPRESSAO		
						QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.	MDO	MAT
15.03.007	19.3	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	27.06	12,43	191,83	5.190,92	2.384,45	191,83	5.190,92	2.384,45	-	-	-	-	-	-
15.03.021	19.4	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	m2	20.03	4,21	193,54	3.876,61	814,80	193,54	3.876,61	814,80	-	-	-	-	-	-
15.03.060	19.5	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	m2	7.15	3,65	16,14	115,40	58,91	16,14	115,40	58,91	-	-	-	-	-	-
15.04.000		EXTERNA															
15.04.006	19.6	TINTA LATEX STANDARD	m2	15,32	4,54	423,15	6.482,66	1.921,10	734,30	11.249,48	3.333,72	4.766,82	1.412,62	-	-	-	-
16.00.000	20.0	SERVICOS COMPLEMENTARES															
16.01.000		FECHO-MUIROS/ALAMBRADOS/PORTÕES															
16.01.014	20.1	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISABLOCO DE CONCRETO/S/REVEST. H=185CM/BROCA	m	96,00	144,00	162,00	15.552,00	23.328,00	181,50	17.424,00	26.136,00	1.872,00	2.898,00	-	-	-	-
16.01.023	20.1A	FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (ALAMBRAO)	m2	32,71	267,99				121,00	3.957,91	32.426,79	121,00	3.957,91	32.426,79	-	-	-
16.01.034	20.2	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO	un	194,99	1161,15	1,00	194,99	1.161,15	5,00	974,95	5.805,75	4,00	779,96	4.644,60	-	-	-
16.01.064	20.3	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	m2	75,59	559,64	5,75	434,64	3.217,93	17,02	1.286,54	9.525,07	11,27	851,90	6.307,14	-	-	-
16.02.000		PISOS															
16.02.070	20.4	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	m2	18,37	11,94				542,08	9.958,00	6.472,43	542,08	9.958,01	6.472,44	-	-	-
16.02.071	20.5	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m2	2,35	4,6	452,44	1.063,23	2.081,22	542,08	1.273,88	2.493,56	89,64	210,65	412,34	-	-	-
16.02.090	20.6	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	m2	37,28	12,89	452,44	16.866,96	5.831,95	542,08	20.208,74	6.987,41	89,54	3.341,78	1.155,46	-	-	-
16.05.000		DRENAGEM DE ACABAMENTO															
16.05.031	20.7	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	m	84,4	35,18	225,35	19.019,54	7.927,81	225,35	19.019,54	7.927,81	-	-	-	-	-	-
16.05.044	20.7A	TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)	m	18,31	259,12				6,30	115,35	1.632,45	6,30	115,35	1.632,46	-	-	-
16.05.047	20.8	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	m	12,69	79,37				103,83	1.317,60	8.240,99	103,83	1.317,60	8.240,99	-	-	-
16.05.052	20.9	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM INSPEÇÃO Ø 0,60M	un	10,53	582,44	2,00	21,06	1.164,88	2,00	21,06	1.164,88	-	-	-	-	-	-
16.05.058	20.10	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO	m	600,00	900,00	10,00	6.000,00	9.000,00	10,00	6.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-
16.06.000		COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRAO															
16.06.023	20.11	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	un	1328,5	2608,18	1,00	1.328,50	2.608,18	1,00	1.328,50	2.608,18	-	-	-	-	-	-
16.06.051	20.12	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	m2	136,64	196,59	34,91	4.770,10	6.862,96	34,91	4.770,10	6.862,96	-	-	-	-	-	-
16.06.076	20.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	m2	34,91	305,81	24,00	837,84	7.339,44	24,00	837,84	7.339,44	-	-	-	-	-	-
16.06.077	20.14	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	m2	2,97	270,00	270,00	801,90		72,00	213,84		-	-	-	-	-	-
16.06.086	20.15	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	un	17,55		5,00	175,55		5,00	175,55		-	-	-	-	-	-
16.06.090	20.16	INSTALACAO DE LOUSA (LG-07)	un	35,11								-	-	-	-	-	-
16.06.091	20.17	INSTALACAO DE MURAL (MR-02)	un	8,78								-	-	-	-	-	-
16.06.092	20.18	INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL	un	18,78								-	-	-	-	-	-
16.11.000		LIMPEZA FINAL															
16.11.005	20.19	LIMPEZA DA OBRA	m2	10,98	255,86	801,81	8.803,87		801,81	8.803,87		-	-	-	-	-	-
16.80.087	20.19A	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	un	170,57	255,86	12,00	2.046,84	3.070,32	25,00	4.264,25	6.396,50	13,00	2.217,41	3.326,18	-	-	-
16.18.000		SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL															
16.18.070	20.20	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	un	2,54	50,67	26,00	66,04	1.317,42	26,00	66,04	1.317,42	-	-	-	-	-	-
16.18.080	20.21	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACCESSIVEL	un	286,17	40,65	1,00	286,17	40,65	1,00	286,17	40,65	-	-	-	-	-	-
16.19.000		SERVICOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA															
16.19.001	20.22	SERVICOS - HIDRAULICA	mv	179,81	304,22				304,22		54.701,80				-	-	-
02.02.000	21.0	RESERVATORIO DE ÁGUA															
02.02.035	21.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM CAPACIDADE ATE 30 TF	m	1,57	62,06	88,00	138,16	5.461,28	88,00	138,16	5.461,28	-	-	-	-	-	-
02.03.000	21.2	FORMA	m2	39,18	22,26												
02.03.001		FORMA DE MADEIRA MACICA															

mt

2

CODIGO	ITEM	SERVIÇO	UNID.	Unit. MO	Unit. MAT	CONTRATO VIGENTE		CONT. O A REPROGRAMAR		ADITIVO		SUPRESSÃO	
						MDO	MAT	QUANT.	MAT	QUANT.	MDO	MAT	QUANT.
02.04.000		ARMADURA											
02.04.002	21.3	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	2,00	3,00	1.482,96	2.224,44	741,48	1.482,96	2.224,44			
02.04.003	21.4	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	kg	2,00	3,00	22,60	33,90	11,30	22,60	33,90			
02.05.000		CONCRETO											
02.05.018	21.5	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	m3	56,83	366,52	538,18	3.470,94	9,47	538,18	3.470,94			
VALOR TOTAL													
						661.957,03	927.366,92		726.955,80	122.095,11		19.063,17	29.334,28
						R\$ 1.589.323,95			R\$ 1.747.083,54		R\$ 206.157,04		R\$ 48.397,45

QUADRO RESUMO		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
CONTRATO ORIGINAL	1.568.444,91	100,00%
1º ADITIVO DE VALOR	20.879,04	1,33%
CONTRATO VIGENTE	1.589.323,95	
VALOR A ADITAR (2º ADITIVO)	206.157,04	
VALOR A SUPRIMIR (2º ADITIVO)	48.397,45	
VALOR DO ADITIVO - SUPRESSÃO	157.759,59	10,06%
VALOR DO CONTRATO COM O ADITAMENTO (2º ADITIVO)	1.747.083,54	11,39%

DEPARTAMENTO DE OBRAS, 06 DE SETEMBRO DE 2016

Adauri Viero Junior
 NOME: ADAURI VIERO JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: N°506.388.565-6

Amanda Costa Magalhães
 NOME: AMANDA COSTA MAGALHÃES
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: N°506.338.959-1

[Handwritten signatures and initials]