



Prefeitura do Município de Itatiba  
Secretaria dos Negócios Jurídicos

**SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.º094/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016000001503**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2016**

**VALOR DO CONTRATO R\$ 96.203,58**

**Cláusula I**

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

**a) Como CONTRATANTE:**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA**, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571/0001-77, representada por **DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º42.206.788-X SSP/SP e do CPF/MF n.º367.738.988-70 e pelo **Secretário de Obras e Serviços Públicos, HERMÍNIO GEROMEL JUNIOR**, portador da cédula de identidade RG n.º8053210 e do CPF n.º461.347.006-49.

**b) Como CONTRATADA:**

**M.W.E PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.º2.500, no bairro Jardim Triângulo, no município de Ferraz de Vasconcelos, no estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 02.671.087/0001-54, neste ato representada pelo Sr. **MANOEL ANTONIO FERNANDES**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º7.804.053-X SSP/SP e do CPF/MF n.º553.304.878-20.

**Cláusula II - OBJETO**

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.º094/2016, na Cláusula II, item 2.1, em virtude de acréscimos em seu objeto, conforme justificativas encartadas no processo administrativo nº2016000001503.

2.1.1 - Fica aditado ao Contrato n.º094/2016 o valor de R\$ 96.203,58 (noventa e seis mil e duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha anexa.

À DE  
TESTO



Prefeitura do Município de Itatiba  
Secretaria dos Negócios Jurídicos

**Cláusula III - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO**

3.1 - Para fazer frente às despesas do presente instrumento aditivo, existem recursos orçamentários empenhados onerando as dotações: **n.º02.00.00** - Prefeitura Municipal, 02.12.00 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 02.12.02 – SEOSP/FDO Municipal de Urbanização, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, 03.100.0002 – FMU – Fundo Municipal de Urbanização, 15.451.0003.1.010 – Obras de Infra-Estrutura Urbana, do orçamento vigente, através da nota de empenho nº1304-000, no valor de R\$ 96.203,58 (noventa e seis mil e duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos).

**Cláusula IV - DISPOSIÇÕES GERAIS**


4.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º094/2016, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.

4.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n.º8.666/93 e posteriores alterações.

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas. Itatiba, **22 FEV 2017**

Pela Contratante:

  
**DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA** - Prefeito Municipal

  
**HERMÍNIO GEROMEL JUNIOR**  
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Pela Contratada:


  
**M.W.E PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**  
**MANOEL ANTONIO FERNANDES**

Testemunhas:

1 -

  
Michele V. Lomach

2 -

  
Gma Laura D. Gaspar

bservação: Esta é a fl. 02/02 do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº 094/2016, oriundo do Processo Administrativo nº 2016000001503, firmado em **22 FEV 2017**







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA**  
**PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES SOBRE RIBERÃO JACARÉ - LOTE 01**  
**LOCAL: Av. Gmaro Paladino com a Rua Joaquim Bueno de Campos e Av. Genaro Paladino com a Rua Alexandre Rodrigues Barbosa.**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)			VALOR TOTAL			CONTRATO A ADITAR			Aditamento			Supressão	
						MATERIAL	MÃO OBRA	MATERIAL	MÃO OBRA	QUANT.	MATERIAL	MÃO OBRA	Ctde	MATERIAL	MÃO OBRA	Ctde	MATERIAL	MÃO OBRA	
		4.1	Fabricação de lajes fabricadas in loco esp. 8cm malha 15x15 30# base do tabuleiro - dimensões 1,08m x 1,227m x 0,08m - 313 unidades.																
CPOS	110116	4.1.1	Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa	m3	29,96	282,49		7.884,20		29,96		7.884,20							
CPOS	111600	4.1.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estufa	m3	29,96	56,19		1.683,45		29,96		1.683,45							
CPOS	100104	4.1.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500MPa	Kg	3.472,00	3,76	0,80	13.054,72		3.472,00		13.054,72							
CPOS	090103	4.1.4	Forma em madeira comum para estrutura	m2	485,33	45,09	35,93	21.883,53		485,33		21.883,53							
CPOS	150303	4.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura - vigas metálicas perfil I W610Q125 - 125Knm/m	Kg	40.425,00	12,01		485.504,25		40.425,00		485.504,25							
CPOS	150303	4.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura - vigas metálicas perfil U 6" 15.60Kg/m	Kg	2.223,00	12,01		26.698,23		2.223,00		26.698,23							
CPOS	110116	4.4	Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa	m3	79,10	262,49		20.762,96		79,10		20.762,96							
CPOS	111606	4.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estufa	m3	79,10	56,19		4.444,63		79,10		4.444,63							
CPOS	100104	4.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500MPa	Kg	10.284,00	3,76	0,80	38.667,84		10.284,00		38.667,84							
CPOS	090103	4.7	Forma em madeira comum para estrutura.	m2	25,06	45,09	35,93	1.129,96		25,06		1.129,96							
CPOS	320804	4.8	Apoio em placa de neoprene freado.	dm3	200,64	98,56	7,19	19.775,08		200,64		19.775,08							
		4.9	Passelo																
CPOS	111608	4.9.1	Enchimento de laje com tijolos cerâmicos	m3	9,30	124,85	32,42	1.161,11		9,30		1.161,11							
CPOS	110309	4.9.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa	m3	7,35	203,36	56,73	1.494,70		7,35		1.494,70							
CPOS	111602	4.9.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastrô e/ou enchimento	m3	7,35		43,22			7,35		317,67							
CPOS	100104	4.9.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500MPa	Kg	287,00	3,76	0,80	1.079,12		287,00		1.079,12							
CPOS	100202	4.9.5	Armadura em tela soldada de aço	Kg	206,67	4,08	1,24	843,21		206,67		843,21							
CPOS	090103	4.9.6	Forma em madeira comum para estrutura.	m2	11,53	45,09	35,93	519,89		11,53		519,89							
CPOS	170102	4.9.7	Argmassa de regularização e/ou proteção.	m3	1,56	306,44	107,78	478,05		1,56		478,05							
		5.0	GUARDA CORPO																
DER	261106	5.1	Barreira tipo New Jersey em concreto armado.	m	77,20	405,78		31.326,22		77,20		31.326,22							
CPOS	240332	5.2	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	m	102,00	114,05	15,36	11.633,10		102,00		11.633,10							
		6.0	ILUMINAÇÃO																
	Mercado	6.1	Luminária solar integrada 80 Watts, painel solar de 110 Watts, bateria de lítio 8500/9000 LM, temperatura de funcionamento -30°C a + 50°C, sensor dia e noite e movimento, dimensões 1400 x 450 x 43 mm, garantia mínima de 30 meses.	unid	4,00	6.403,66		33.614,64		4,00		33.614,64							
CPOS	411006	6.2	Braco em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	unid	4,00	24,01	39,10	96,04		4,00		96,04							
CPOS	411024	6.3	Poste telefônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado atado, altura de 7m.	unid	4,00	803,07	203,95	3.214,68		4,00		3.214,68							
		7.0	TREATAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO (NEW JERSEY)																
CPOS	330105	7.1	Estucamento e fixamento de concreto.	m2	186,60	3,31	14,37	617,65		186,60		617,65							
CPOS	330271	7.2	Verniz acrílico à base de solvente.	m2	186,60	6,62	7,36	1.252,29		186,60		1.252,29							
CPOS	330275	7.3	Verniz acrílico.	m2	186,60	5,37	10,78	1.022,04		186,60		1.022,04							

2486

al



2137



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA  
 PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES SOBRE RIBEIRÃO JACARÉ - LOTE 01  
 LOCAL: Av. Osmaro Paladino com a Rua Joaquin Bueno de Campos e Av. Genaro Paladino com a Rua Alexandre Rodrigues Barbosa.

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)			VALOR TOTAL			CONTRATO A ADITAR			ADITAMENTO			Supressão		
					MATERIAL	MÃO OBRA	QUANT.	MATERIAL	MÃO OBRA	QUANT.	MATERIAL	MÃO OBRA	QUANT.	MATERIAL	MÃO OBRA	QUANT.	MATERIAL	MÃO OBRA	QUANT.
	8.0		PINTURA EM FERROS METÁLICOS E CORRIMÃO TUBULAR																
CPOS	370710	8.1	Esmalte em estrutura metálica.	m2	1.495,52	11,94	17.542,45	1.495,52	17.850,51	1.495,52	17.850,51								
	9.0		LIMPEZA DE OBRA																
CPOS	550102	9.1	Limpeza final da obra	m2	373,20	7,42	2.769,14	373,20	2.769,14		2.769,14								
	10		SERVICIOS PRELIMINARES																
SINAPI	742201	10.1	Faixa de chapa compensada resinada 6mm (isolamento da obra e canteiro)	m2	40,36	10,09					248,50	10.033,50	2.508,37						
	11		INFRA ESTRUTURA																
CPOS	120701	11.1	Terra de mobilização para estaca tipo raiz em solo	lx	16.097,42						1,00	16.097,42							
CPOS	120711	11.2	Estaca tipo raiz, 310mm, com perfuração em solo - 100t	m	288,17	25,34					185,42	53.432,48	4.688,54						
SIURB	13.01-14	11.3	Estaca tipo raiz, 310mm, com perfuração em rocha 100t	m		909,81					72,38		66.837,57						
SIURB	13.02-01	11.4	Material para estaca tipo raiz ( As quantidades serão levantadas no projeto) Fornecedor de cimento comum	Kg	0,49						5.208,46	2.857,15							
SIURB	13.02-02	11.5	Material para estaca tipo raiz ( As quantidades serão levantadas no projeto) Fornecedor de areia	m3	79,27						8,69	688,88							
SIURB	13.02-03	11.6	Material para estaca tipo raiz ( As quantidades serão levantadas no projeto) Fornecedor de aço CA-50, com bitola > = 12,5mm	Kg	3,28						311,08	1.862,90							
SIURB	13.02-04	11.7	Material para estaca tipo raiz ( As quantidades serão levantadas no projeto) Fornecedor de aço CA-50, com bitola < = 12,5mm	Kg	3,45						76,27	263,13							
SIURB	13.02-05	11.8	Material para estaca tipo raiz ( As quantidades serão levantadas no projeto) Fornecedor de água	m3	25,06						64,45	1.615,12							
SIURB	13.02-06	11.9	Material para estaca tipo raiz ( As quantidades serão levantadas no projeto) Fornecedor de areia reciclada nº18	Kg	5,76						38,72	222,64							
SIURB	02-01-48	11.10	Conte e reparo de caldeia de estaca	unif.		40,42					28,18		1.131,76						
<b>TOTAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA</b>							<b>1.104.585,17</b>	<b>176.745,07</b>		<b>1.104.585,17</b>	<b>176.745,07</b>	<b>81.345,97</b>	<b>86.588,20</b>	<b>81.345,97</b>	<b>70.873,25</b>	<b>857,30</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>1.281.330,24</b>			<b>1.281.330,24</b>		<b>167.934,17</b>	<b>167.934,17</b>	<b>71.730,59</b>					

**QUADRO RESUMO**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PORCENTUAL (%)
CONTRATO ORIGINAL	1.281.330,24	100
ADITAMENTO	167.934,17	13,11
SUPRESSÃO	71730,590	5,60
VALOR A ADITAR (ADITAMENTO - SUPRESSÃO)	96203,58	7,51

Handwritten signatures and initials: "al", "M", "A.", and a large signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES SOBRE RIBEIRÃO JACARÉ - LOTE 01

LOCAL: Av. Gmaro Paladino com a Rua Joaquim Bueno de Campos e Av. Genaro Paladino com a Rua Alvanore Rodrigues Barbosa.

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)			CONTRATO A ADITAR			Aditamento			Supressão	
						MATERIAL	MÃO OBRA	MÃO OBRA	MATERIAL	MÃO OBRA	MÃO OBRA	MATERIAL	MÃO OBRA	Qtd	MATERIAL	MÃO OBRA
						CONTRATO COM ADITAMENTO			1.377.533,82							

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 31 DE OUTUBRO DE 2016

*[Handwritten Signature]*  
 AILTON LEARDINI  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 250950831-0

*[Handwritten Signature]*  
 HERMILIO CEROMÉL  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 400298379

*[Handwritten Signatures]*

2435  
*[Handwritten Mark]*